Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09
Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000
São Lourenço do Oeste - SC
Fone/Fax: (49) 3344 1991
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: CORONEL MARTINS - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NA RUA MAUÁ
LOCAL: ENTRE A RUA AIRES E A RUA CLEVELANDIA
ÁREA: 606,00M²

SINAPI REFERÊNCIA: 07/2021

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	Valores (R$)		% Item	Total do Item (R$)	% do Total	Referência SINAPI
				Unitário	Total				
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	284,40	711,00	77,70%			4813
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	101,00	M2	2,02	204,02	22,30%			ORÇAMENTO LOCAL
					TOTAL DO ITEM	**100,00%**	**915,02**	**0,82%**	
2.0	**MOVIMENTAÇÕES DE TERRA**								
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	181,80	M³	5,71	1.038,08	20,51%			90091
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM	355,88	TxKM	0,73	259,79	0,38%			93593
2.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M.	39,45	M³	20,21	797,28	15,75%			COMP 07
2.4	ATERRO - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE	28,18	M³	105,24	2.965,66	58,60%			96399
					TOTAL DO ITEM	**95,24%**	**5.060,81**	**4,55%**	
3.0	**DRENAGEM**								
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M, COM RETROESCAVADEIRA, LARG. ,MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	109,20	M³	12,20	1.332,24	5,50%			90101
3.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS DN 400MM	91,00	M	91,45	8.321,95	34,36%			7745
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DN 400MM	91,00	M	60,74	5.527,34	22,82%			92821
3.4	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 0,93x0,93X1,25, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	4,00	UND	1.481,50	5.926,00	24,47%			COMP01
3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	97,83	M³	31,81	3.111,97	12,85%			93382
					TOTAL DO ITEM	**100,00%**	**24.219,50**	**21,77%**	
4.0	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ**								

4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO	606,00	M²	2,04	1.236,24	1,79%			100576
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE	103,02	M³	105,24	10.841,82	15,72%			96399
4.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE	54,54	M³	153,15	8.352,80	12,11%			96396
4.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	606,00	M²	11,36	6.884,16	9,98%			COMP02
4.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	606,00	M²	2,82	1.708,92	2,48%			96402
4.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE	24,24	M³	1.564,71	37.928,57	54,98%			95995
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM	3.636,00	TxKM	0,56	2.036,16	2,95%			93596
					TOTAL DO IITEM	**100,00%**	**68.988,67**	**62,02%**	
5.0	**OBRA DE ARTE CORRENTE**								
5.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.	213,00	M	44,77	9.536,01	100,00%			94265
					TOTAL DO IITEM	**100,00%**	**9.536,01**	**8,57%**	
6.0	**SINALIZAÇÃO**								
6.1	PINTURA MANUAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E= 30CM, APLICAÇÃO MANUAL	24,50	M2	24,04	588,98	31,09%			102509
6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M)	1,00	M2	430,72	430,72	22,73%			COMP03
6.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA DE 40KM/H, D= 50CM, INCLUSIVE SUPORTE E BASE PARA FIXAÇÃO DA PLACA	2,00	M2	437,43	874,86	46,18%			COMP04
					TOTAL DO ITEM	**100,00%**	**1.894,56**	**1,70%**	
7.0	**SERVIÇOS FINAIS**								
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	606,00	M2	1,02	618,12	100,00%			COMP05
					TOTAL DO ITEM	**100,00%**	**618,12**	**0,56%**	
					VALOR TOTAL DA OBRA		**111.232,69**	**100%**	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R$ 111.232,69 (CENTO E ONZE MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REIAS COM SESSENTA E NOVE CENTAVOS).
AOS VALORES UNITÁRIOS FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.

CORONEL MARTINS - SC, SETEMBRO DE 2021.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918

Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2021.09.10 15:36:46 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PREFEITO MUNICIPAL
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro	Engº Civil Bruna Henrique	Engº Elétrico Charlan Smaniotto Luzzatto	Moacir Bresolin